

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ
POSTĘPOWANIE NR 14/PN/BRW/2018

Sekcja I: ZAMAWIAJĄCY

Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
ul.Podchorążych 2,
30-084 Kraków, woj.małopolskie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:

Przebudowa i dostosowanie budynku w ramach Projektu "Design, kultura, nowe media - odnawianie dawnej szkoły rzemiosł na krakowskim Kazimierzu" w formule "zaprojektuj i wybuduj"

SEKCJA III: PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

Pytanie nr 14:

W związku z koniecznością dokonywania dużych obmiarów i wyliczeń w celu stworzenia rzetelnej wyceny jak również ze względu na nowatorskie rozwiązania zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania oferty na dzień 2.11. 2018.

Odpowiedź opublikowana :

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

Pytanie nr 15:

Czy Inwestor przekaze GW budynek z usuniętym wyposażeniem?

Odpowiedź opublikowana :

Wszystkie istniejące elementy wyposażenia, meblowania i wykończenia w obrębie III piętra mają pozostać bez zmian. Wykonawca ma te elementy zabezpieczyć podczas wykonywania robót w budynku. Pozostałe wyposażenie (z innych kondygnacji) Zamawiający usunie do dnia 01.07.2019 r. z budynku. Pozostawione wyposażenie Wykonawca usunie i zutylizuje we własnym zakresie.

Pytanie nr 16:

Czy serwisowanie materiałów, urządzeń podczas okresu gwarancji należy ująć w ofercie?

Odpowiedź opublikowana :

Nie

Pytanie nr 17:

Czy materiały eksploatacyjne podczas okresu gwarancji należy ująć w ofercie?

Odpowiedź opublikowana :

Nie

Pytanie nr 18:

Czy istniejąca winda będzie udostępniona Wykonawcy na czas realizacji zamówienia? -prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź opublikowana :

Istniejąca winda może być udostępniona Wykonawcy podczas wykonywania robót. Wykonawca po zakończeniu przekaze Zamawiającemu urządzenie do eksploatacji w stanie nie gorszym niż przed udostępnieniem, wraz z dopuszczeniem do użytkowania popartym decyzją UDT.

Pytanie nr 19:

Czy gwarancja na windę nadal obowiązuje? - prosimy o wyjaśnienie

Odpowiedź opublikowana :

Nie

Pytanie nr 20:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 31.10.2018.

Odpowiedź opublikowana :

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Pytanie nr 21:

W SIWZ punkt 8 dotyczy wykazu oświadczeń i dokumentów jakie ma dostarczyć wykonawca, którego oferta została najwyższej oceniona. Tymczasem w punkcie 8 - 6) pojawia się zapis iż "Wykonawca ma obowiązek wypełnić i dołączyć do oferty wszystkie załączniki".

Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź opublikowana :

Zamawiający informuje, że zapis "Wykonawca ma obowiązek wypełnić i dołączyć do oferty wszystkie załączniki" dotyczy załączników, które nie są wyszczególnione w Rozdziale 8 SIWZ (a stanowią załącznik do SIWZ)

Pytanie nr 22:

Na str. 11 SIWZ - jest opisany Udział procentowy realizacji etapu I zawarty w cenie. Prosimy o wyjaśnienie tego punktu w kryterium ceny.

Odpowiedź opublikowana :

Zamawiający informuje, że wartość etapu I musi się mieścić w przedziale 0,1%-4% ogółu ceny.

Pytanie nr 23:

Czy udział procentowy etapu I w ofercie nie może być większy niż 4% wartości całej oferty oferenta?- prosimy o wyjaśnienie.

Czy wartość etapu I (suma wartości punktów 1.01 i 1.02 etapu I) oferenta musi się mieścić w przedziale 0,1%-4% - prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź opublikowana :

Zamawiający informuje, że wartość etapu I musi się mieścić w przedziale 0,1%-4% ceny.

Pytanie nr 24:

W kryterium ceny (str. 11 SIWZ) podano iż przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości posiada wagę 40 punktów. Tymczasem na dole strony 11 SIWZ podano iż za wydłużenie okresu gwarancji jakości o 24 m-ce Wykonawca otrzyma 30 punktów . prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź opublikowana :

Zamawiający informuje iż zarówno w SIWZ jak i ogłoszeniu o zamówieniu widnieje wartość 40 punktów. Wartość "30" podana na dole strony 11 SIWZ jest oczywistą omyłką pisarską.

Pytanie nr 25:

Prosimy o dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej dla wykonanego remontu pomieszczeń na III piętrze

Odpowiedź opublikowana :

Zamawiający przewiduje możliwość udostępnienia dokumentacji powykonawczej na etapie realizacji.

Pytanie nr 26:

Prosimy o podanie daty wykonania istniejącego dachu. Czy Gwarancja dla dachu nadal obowiązuje.

Odpowiedź opublikowana :

Pokrycie dachu 2 warstwami papy termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu z papy zostało wykonane w 2012 roku. Gwarancji już nie ma.

Pytanie nr 27:

Po czyjej stronie jest wykonanie zasilania placu budowy? Jeżeli po stronie GW to prosimy o przesłanie odpowiednich warunków Tauron lub schematu zasilania.

Odpowiedź opublikowana :

Budynek posiada istniejące zasilanie, które może być wykorzystywane do zasilania budowy. Warunki określone są w Wytycznych technicznych do SIWZ.

Pytanie nr 28:

Czy w ofercie należy przewidzieć system KD?

Odpowiedź opublikowana :

Nie

Pytanie nr 29:

Czy oferta ma uwzględniać monitoring opraw DALI?

Odpowiedź opublikowana :

Tak, należy zaprojektować i wykonać monitoring opraw DALI.

Pytanie nr 30:

Proszę o podanie standardu opraw zewnętrznych.

Odpowiedź opublikowana :

Należy przewidzieć wymianę opraw oświetleniowych na oprawy aluminiowe typu LED

Pytanie nr 31:

W której klasie ochronności mają zostać wykonane rozdzielnice?

Odpowiedź opublikowana :

Rozdzielnice należy wykonać w II kl. ochronności.

Pytanie nr 32:

Czy Inwestor przewiduje wykonanie systemu BMS?

Odpowiedź opublikowana :

Nie

Pytanie nr 33:

Prosimy o podanie rozwiązań zastosowanych urządzeń elektrycznych na III piętrze budynku.

Odpowiedź opublikowana :

Obwody elektryczne 3 piętra zasilane są z dwóch tablic rozdzielczych. T4/A i T4/B. Tablica T4/A podzielona jest na 2 rozdzielnice: T4A/O z której zasilane są obwody oświetlenia i T4A/S z której zasilane są obwody gniazd. Tablica T4/B podzielona jest na 2 rozdzielnice: T4B/O z której zasilane są obwody oświetlenia i T4B/S. Układ sieci TN-S, rozdzielnice wyposażono w wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 30mA. Do obwodów ogólnego przeznaczenia zastosowano gniazda 1-fazowe 230V z bolcem uziemiającym, natomiast do obwodów dedykowanych zastosowano gniazda 1-fazowe 230V z bolcem uziemiającym typu DATA. Do oświetlenia pomieszczeń zastosowano oprawy jarzeniowe.

Pytanie nr 34:

Zgodnie z PFU, "na zamknięciu południowo-zachodniego skrzydła budynku należy zlokalizować pracownię modelarską - jednoprzestrzenne wnętrze o nieregularnym rzucie i powierzchni ok. 152m², posiadające niewielkie doświetlenie wyłącznie od strony podwórca. W pracowni należy zapewnić dostęp do wody (zlewozmywak i umywalka) i kanalizacji (kanalizacja z odstojnikiem i młynkiem) oraz "siły" (napięcie zasilania 400V, 50Hz). Pomieszczenie wymaga wyposażenia w urządzenia do odsysania i filtrowania dymów / pyłów". Czy urządzenia do odsysania i filtrowania są w zakresie przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź opublikowana :

Należy zaprojektować i wykonać urządzenia oraz instalacje do odsysania i filtrowania powietrza.

Pytanie nr 35:

Zgodnie z PFU, "należy ujednolicić standard wykończenia w obrębie całego budynku, dostosowując elementy projektowane / wykończenie projektowanych pomieszczeń - do standardu zastosowanego na III piętrze budynku". Prosimy o określenie standardu III piętra budynku i przekazanie projektu powykonawczego piętra III.

Odpowiedź opublikowana :

Zamawiający umożliwił Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej całości budynku, w tym pomieszczeń III p. Zamawiający przewiduje możliwość udostępnienia dokumentacji powykonawczej na etapie realizacji.

Pytanie nr 36:

Zgodnie z PFU, Zamawiający posiada projekt modernizacji kotłowni, który będzie trzeba zweryfikować podczas przygotowywania Projektów Budowlanych i Wykonawczych. Prosimy o udostępnienie istniejącego projektu.

Odpowiedź opublikowana :

Wykonawca ma opracować projekt modernizacji istniejącej kotłowni, pomieszczenia gazomierza/wymiennikowni c.o. zgodnie z podanymi Wytycznymi technicznymi do SIWZ, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów (w szczególności techniczno-budowlanymi) i normatywów. Posiadany przez Zamawiającego projekt może posłużyć jako pomocniczy dokument. Zostanie on udostępniony na etapie realizacji.

Pytanie nr 37:

Czy Zamawiający sprawdzał możliwość zamontowania urządzeń na dachu (np. centrale, wentylatory) pod względem zgody konserwatora zabytków?

Odpowiedź opublikowana :

Wykonawca w ramach realizacji Etapu I umowy ma m.in. opracować projekt budowlany wraz z uzyskaniem wszystkich stosownych dokumentów formalno-prawnych uprawniających do wykonania prac zgodnie z wykonaną dokumentacją w tym w szczególności pozwolenia konserwatorskiego. Uzyskana opinia konserwatora na etapie opracowania PFU została dołączona do PFU.

Pytanie nr 38:

Czy Zamawiający sprawdzał możliwość zamontowania urządzeń na dachu pod względem maksymalnej dopuszczalnej wysokości linii zabudowy?

Odpowiedź opublikowana :

Wykonawca w ramach realizacji Etapu I umowy ma m.in. opracować projekt budowlany wraz z uzyskaniem wszystkich stosownych dokumentów formalno-prawnych uprawniających do wykonania prac zgodnie z wykonaną dokumentacją w tym w szczególności ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego, decyzji ULICP.

Pytanie nr 39:

Czy po stronie Zamawiającego będzie bieżąca obsługa budynku w tym wymiana elementów zużywających się w sposób naturalny?

Odpowiedź opublikowana :

Tak, po oddaniu budynku przez Wykonawcę do użytkowania.

Pytanie nr 40:

Dotyczy Umowy paragraf § 2 punkt 8 - "Inwestorowi przysługuje prawo do złożenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu umowy, sprzeciwu wobec wykonywania robót przez danego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę."

Proponujemy zmianę tego zapisu na:

"Inwestorowi przysługuje prawo do złożenia, w terminie 7-14 dni od dnia doręczenia mu umowy, sprzeciwu wobec wykonywania robót przez danego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę."

Odpowiedź opublikowana :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy IPU.

Pytanie nr 41:

Dotyczy Umowy paragraf § 2 punkt 11 - "Zamawiający ma prawo zgłoszenia do projektu umowy, i do projektu jej zmian pisemne zastrzeżenia w terminie do 14 dni; brak zgłoszenia zastrzeżeń oznacza akceptację projektu umowy o podwykonawstwo i projektu jej zmian. Zastrzeżenie to nie jest modyfikacją art. 647(1) § 1 Kodeksu cywilnego.

Proponujemy zmianę tego zapisu na:

"Zamawiający ma prawo zgłoszenia do projektu umowy, i do projektu jej zmian pisemne zastrzeżenia w terminie do 7 dni; brak zgłoszenia zastrzeżeń oznacza akceptację projektu umowy o podwykonawstwo i projektu jej zmian. Zastrzeżenie to nie jest modyfikacją art. 647(1) § 1 Kodeksu cywilnego

Odpowiedź opublikowana :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy IPU.

Pytanie nr 42:

Dotyczy Umowy paragraf § 2 punkt 14 - "Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed wprowadzeniem na teren budowy podwykonawców lub dalszych podwykonawców powiadomić pisemnie o tym zamiarze Zamawiającego - co najmniej na 7 dni przed planowanym wprowadzeniem na teren budowy podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Niedopełnienie przez Wykonawcę tego obowiązku skutkować będzie powstaniem po stronie Zamawiającego prawa do odstąpienia od Umowy. Prawo to będzie wykonywane poprzez złożenie drugiej stronie oświadczenia na piśmie"

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego punktu z Umowy. Zamawiający akceptując wybór podwykonawcy ma kontrolę nad Podwykonawcami i dodatkowe rygory nie są celowe.

Odpowiedź opublikowana :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy IPU.

Pytanie nr 43:

Dotyczy Umowy paragraf § 2 punkt 16 - "W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu do zawartych umów o podwykonawstwo wymaganych oświadczeń podwykonawców lub dalszego podwykonawców o otrzymaniu przez nich wynagrodzenia, wówczas suma wynagrodzeń wynikająca z zawartych umów o podwykonawstwo zostanie zatrzymana przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy do momentu przedłożenia przez Wykonawcę tychże oświadczeń. W takim wypadku Zamawiający nie pozostaje w zwłoce lub opóźnieniu z zapłatą na rzecz Wykonawcy."

Proponujemy zmianę tego zapisu na:

"W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu do zawartych umów o podwykonawstwo wymaganych oświadczeń podwykonawców lub dalszego podwykonawców o otrzymaniu przez nich wymagalnego wynagrodzenia, wówczas suma wynagrodzeń wynikająca z zawartych umów o podwykonawstwo zostanie zatrzymana przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy do momentu przedłożenia przez Wykonawcę tychże oświadczeń. W takim wypadku Zamawiający nie pozostaje w zwłoce lub opóźnieniu z zapłatą na rzecz Wykonawcy."

Odpowiedź opublikowana :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy IPU.

Pytanie nr 44:

Dotyczy Umowy paragraf § 5 Zasady rozliczenia i odbioru.

Proponujemy zasady rozliczenia Etapu I analogicznie jak etapy II i III - faktury procentowego częściowe na bazie zaawansowania robót.

Odpowiedź opublikowana :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy IPU.

Pytanie nr 45:

Dotyczy Umowy paragraf § 5 Zasady rozliczenia i odbioru.

Prosimy o dodanie zapisu:

"Terminy odbioru robót będą oddzielne dla każdego etapu."

Odpowiedź opublikowana :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy IPU.

Pytanie nr 46:

Dotyczy Umowy paragraf § 7 punkt 5 - "O ujawnieniu wad, usterek w okresie gwarancyjnym Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie (listownie, faksem lub e-mailem) Zamawiający ma prawo określić termin usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych w okresie gwarancyjnym. wad, usterek"

Proponujemy zmianę tego zapisu na:

"O ujawnieniu wad, usterek w okresie gwarancyjnym Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie (listownie, faksem lub e-mailem) Zamawiający ma prawo określić termin usunięcia uwzględniający technologię wykonania przez Wykonawcę ujawnionych w okresie gwarancyjnym. wad, usterek"

Odpowiedź opublikowana :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy IPU.

Pytanie nr 47:

Dotyczy Umowy paragraf § 7 punkt 7 - "Po zakończeniu wszystkich prac Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Kartę gwarancyjną (wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ) podpisaną przez jego upoważnionego przedstawiciela."

Proponujemy zmianę tego zapisu na:

"Po zakończeniu wszystkich prac danego Etapu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Kartę gwarancyjną (wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ) podpisaną przez jego upoważnionego przedstawiciela."

Odpowiedź opublikowana :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy IPU.

Pytanie nr 48:

Dotyczy Umowy paragraf § 10 punkt 1 podpunkt a) - "Wykonawca w sposób powtarzający się nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje przedmiot lub obowiązki wynikające z Umowy,"

Proponujemy zmianę tego zapisu na:

"Wykonawca w sposób powtarzający się nie wykonuje lub rażąco niewłaściwie wykonuje przedmiot lub obowiązki wynikające z Umowy,"

Odpowiedź opublikowana :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy IPU.

Pytanie nr 49:

Dotyczy Umowy paragraf § 10 punkt 1 podpunkt b) - "Wykonawca nie podjął się realizacji lub przerwał realizację postanowień niniejszej Umowy, a przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, a także gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w taki sposób, że poszczególne terminy realizacji przedmiotu Umowy są zagrożone ich dotrzymaniem;"

Proponujemy zmianę tego zapisu na:

"Wykonawca nie podjął się realizacji lub przerwał z własnej winy realizację postanowień niniejszej Umowy, a przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, a także gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w taki sposób, że poszczególne terminy realizacji przedmiotu Umowy są zagrożone ich dotrzymaniem;"

Odpowiedź opublikowana :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy IPU.

Pytanie nr 50:

Dotyczy Umowy paragraf § 13.

Proponujemy dodanie punktu 13:

"13. Suma wszystkich kar umownych ograniczona będzie do 10% wartości umownej brutto."

Odpowiedź opublikowana :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy IPU.

Pytanie nr 51:

Dotyczy Karta Gwarancyjna(Załącznik do Umowy) punkt 15 - "W przypadku nie usunięcia wad, usterek w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy-Gwaranta (bez zgody Wykonawcy-Gwaranta)"

Proponujemy zmianę tego zapisu na:

"W przypadku nie usunięcia wad, usterek w możliwym z technologicznego punktu widzenia terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy-Gwaranta (bez zgody Wykonawcy-Gwaranta)"

Odpowiedź opublikowana :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy IPU.

Pytanie nr 52:

Po odbyciu wizji lokalnej w obiekcie zauważono usterki posadzki na III piętrze - pęknięte płytki posadzki, zapadnięta posadzka, pęknięcia tynków na ścianach, odspojone cokoliki. Czy ewentualne naprawy elementów wykończenia na III piętrze należy przewidzieć w ofercie? - prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź opublikowana :

W obrębie III p należy zachować w większości istniejący układ pomieszczeń oraz ich dotychczasową funkcję . W obrębie kondygnacji należy jedynie przewidzieć roboty dotyczące przebudowy instalacji wewnętrznych (przebiecia, przepusty itp.) - w niezbędnym zakresie, wynikającym z przebudowy innych kondygnacji oraz przewidzieć przebudowę pomieszczenia zgodnie z wytycznymi w PFU. Wszystkie roboty wynikające z tego założenia, które zostaną zaprojektowane należy wykonać w obrębie III p. Inne prace nie objęte są niniejszym postępowaniem.

Pytanie nr 53:

Prosimy o wyjaśnienie czy istniejące kominy należy docieplić systemem BSO i czapy kominowe wymienić. Czy czapy kominowe należy zabezpieczyć obróbką blacharską?

Odpowiedź opublikowana :

Wykonawca ma zaprojektować oraz wykonać prace tak aby spełnione zostały wymagania określone w obowiązujących przepisach oraz PFU. W fazie opracowania dokumentacji projektowej może zaistnieć konieczność np. podwyższenia kominów, wykonania ocieplenia i otynkowania kominów. Ze względu na zły stan techniczny należy wymienić czapy kominowe oraz wykonać obróbki blacharskie.

Pytanie nr 54:

Czy urządzenie do odsysania i filtrowania dymów/pyłów w pracowni modelarskiej (patrz PFU str. 5) należy ująć w ofercie? - jeśli tak to prosimy o dostarczenie parametrów technicznych dla tego urządzenia.

Odpowiedź opublikowana :

Należy zaprojektować i wykonać urządzenia oraz instalacje do odsysania i filtrowania powietrza.

Pytanie nr 55:

W pracowni introligatorskiej oraz drukarni należy przewidzieć system ekspozycji prac - plansze do zawieszania. Prosimy o dostarczenie parametrów technicznych tych plansz.

Odpowiedź opublikowana :

Należy zaprojektować i wykonać system ekspozycji prac tak aby był dostosowany do przeznaczenia i funkcji pomieszczenia.

Pytanie nr 56:

Prosimy o dostarczenie dokładnych parametrów pieca do wypalania ceramiki wg

Załącznik_nr_1_do_Wytycznych_techicznych. Wskazany symbol pieca w tym załączniku zawiera błędy i nie można dobrać odpowiedniego urządzenia.

Odpowiedź opublikowana :

Parametry pieca do wypalania ceramiki wg. Załącznika nr 1 do Wytycznych technicznych SIWZ:

Piec ceramiczny komorowy do wypału ceramiki i porcelany N/NH grzany z pięciu stron

Pojemność - 200 litrów

wymiary wewnętrzne - 50/53/59h cm

Temperatura maksymalna - 1300 stopniowo

Waga - 375 kg

Moc - 15 kW

Zasilanie - 400 / 3F V

Wyposażenie pieca:

- programator (przynajmniej 5 programów, 4 segmenty)
- zestaw półek i słupków dystansowych optymalnie dopasowany do wymiarów komory pieca
- instrukcja obsługi pieca w języku polskim
- karta gwarancyjna
- grzany z pięciu stron
- bardzo dobrej jakości spirale grzewcze np. Kanthal A1 lub równoważne
- blisko siebie umieszczone spirale dookoła całej komory
- ogniotrwała płyta typu SiC lub równoważnych chroniącą spirale grzewcze umieszczone na spodzie pieca
- zastosowanie przekładników półprzewodnikowych oraz kontraktorów i podzespołów elektrycznych np. Siemens lub równoważnych
- platynowa termopara w ceramicznej obudowie - Typu S lub równoważnej
- Nowoczesny programator z wyświetlaczem krzywej wypału, funkcją opóźnionego startu, przytrzymaniem temperatury, opcją kalkulacji kosztów, komendami błędów i ostrzeżeń
- Izolacja cieplna (super lekkie cegły szamotowo-mineralne, wełna i mata izolacyjna, blacha nierdzewna) szczelnie kumuluje ciepło, przyczyniając się do niskiej tolerancji spadku temperatur w komorze pieca, niskiego zużycia prądu oraz niewydostawania się ciepła na zewnątrz pieca nierdzewnej
- Uszczelnione drzwi trwałą izolacją z cegieł
- Stykowy wyłącznik bezpieczeństwa w razie otworzenia drzwi podczas pracy pieca
- Samonośna i trwała konstrukcja wymurowanego sklepienia
- Otwór wlotu powietrza, regulowany ręcznie
- Otwór wylotu powietrza i gazów, regulowany ręcznie
- warstwa proszkowej powłoki na obudowie, staranne wykończenie wszystkich elementów zewnętrznych i wewnętrznych
- Certyfikaty GS i CE lub równoważne spełniające unijne standardy i wymagania bezpieczeństwa

Pytanie nr 57:

Na str. 6 PFU jest zapis że w bibliotece należy przewidzieć system zabezpieczenia zbiorów. Prosimy o wyjaśnienie tego systemu. Czy chodzi o system RFID? Prosimy o dostarczenie zestawienia elementów tego systemu jakie należy ująć w ofercie.

Odpowiedź opublikowana :

Należy zaprojektować i wykonać system zabezpieczenia zbiorów.

Pytanie nr 58:

Prosimy o dostarczenie wytycznych do systemu wieszania obrazów w galerii/Sali konferencyjnej.

Odpowiedź opublikowana :

Należy zaprojektować i wykonać system wieszania obrazów tak aby był dostosowany do przeznaczenia i funkcjonalności pomieszczenia.

Pytanie nr 59:

Czy ruchome podium w galerii/Sali konferencyjnej należy ująć w ofercie?- jeśli tak to prosimy o dostarczenie parametrów technicznych (wymary, wysokość, rodzaj materiałów itp.) dla tego elementu

Odpowiedź opublikowana :

Należy zaprojektować i wykonać ruchome podium tak aby było dostosowane do przeznaczenia i funkcjonalności pomieszczenia. Proponowane rozmieszczenie i rozmiar - zgodnie z PFU.

Pytanie nr 60:

Prosimy o potwierdzenie iż w pracowniach na poziomie piwnic należy ująć posadzkę kwasoodporną zgodnie z PFU str. 7.

Odpowiedź opublikowana :

Tak, należy przewidzieć zgodnie z informacją wskazaną w PFU.

Pytanie nr 61:

W dokumentacji znajduje się zapis odnośnie wykonania systemu zabezpieczenia zbiorów w bibliotece. Jakiej instalacji dotyczy ten zapis? Prosimy o sprecyzowanie parametrów i podanie opisu odnośnie tej instalacji.

Odpowiedź opublikowana :

Należy zaprojektować i wykonać system zabezpieczenia zbiorów.

Pytanie nr 62:

Na dachu budynku znajdują się anteny RTV. Czy na modernizowanych piętrach należy wykonać instalację RTV (szafy + gniazda RTV + okablowanie)?

Odpowiedź opublikowana :

Nie

Pytanie nr 63:

Prosimy o podanie jaką ilość kamer CCTV należy przyjąć w wycenie (schemat teletechniki jest nieprecyzyjny - ilość kabli LAN nie pokrywa się z ilością gniazd).

Odpowiedź opublikowana :

Należy zaprojektować i wykonać system monitoringu CCTV w pełnym zakresie. Należy przyjąć taką ilość kamer, aby zapewnić monitoring wybranych pomieszczeń, wszystkich ciągów komunikacyjnych z uniknięciem stref martwych.

Pytanie nr 64:

Prosimy o podanie parametrów jakie mają spełniać kamery CCTV.

Odpowiedź opublikowana :

Należy zaprojektować i wykonać system monitoringu CCTV w pełnym zakresie.

Kamery wewnętrzne kopułkowe będą posiadać parametry nie gorsze niż:

- przetwornik 1/3" (np. w technologii : Exmor Progressive Scan Sensor lub równoważnych)
- rozdzielczość minimum 2 Mpx - 30 kl/s
- Min ośw. 0,002 lux (kolor)/ 0 lux (włączenie IR) - funkcja Starlight lub równoważne
- ICR - mechaniczny filtr podczerwienie
- potrójne strumieniowanie
- promiennik podczerwieni do 15 m
- kompresja obrazu wykorzystywana H.255/H264/MJEG
- redukcja szumów 2D/3D
- dopasowany stały obiektyw 3,6 mm
- super WDR lub równoważny(140B)
- funkcjonalność: ATW, AGC, HLC, BLC, detekcja ruchu 4 strefy, maski prywatności
- wsparcie standardowych protokołów IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTR, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, ONVIF, Profil S, 801.1x
- slot karty pamięci MicroSD
- temperatura pracy - 40stC +60stC, 95% RH, zasilanie PoE lub dostosowane 12VDC
- wbudowany mikrofon
- wbudowany Multoport - wbudowane gniazdo RJ45 oraz porty zasilania, wyjść/wejść alarmowych, wyjścia audio
- stopień szczelności IP67
- obudowa wandaloodporna IK09

Zastosowane kamery zewnętrzne typu bullet powinny posiadać parametry podobne jak kamera kopułkowa w/w ze zmianą:

- promiennik podczerwieni IR do 30 m
- rozdzielczość minimum 3Mpx - 30 kl.s
- dopasowany, zmotoryzowany obiektyw 2,8-12mm P-Iris
- możliwość podłączenia mikrofonu i głośnika zewnętrznego

Pytanie nr 65:

Na 3 piętrze znajdują się oprawy świetlówkowe. Podczas wykonywania nowej instalacji takie oprawy zapewne nie będą już dostępne. Prosimy o określenie standardu wykonania oświetlenia dla modernizowanych powierzchni.

Odpowiedź opublikowana :

Należy zaprojektować i wykonać instalację oświetlenia w oparciu o oprawy w technologii led o trwałości źródeł światła minimum 50 000 h pracy, które zapewnią wymagane normami natężenie światła w poszczególnych pomieszczeniach w zależności od ich przeznaczenia.

Pytanie nr 66:

Prosimy o podanie minimalnych parametrów jakie mają spełniać komputery/tablety dostarczane przez GW.

Odpowiedź opublikowana :

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Wytycznych technicznych do SIWZ Wykonawca ma nie dostarczać wymienionego w nim wyposażenia i sprzętu (w tym m.in. komputery, tablety).

W Etapie I wykonawca ma opracować projekt aranżacji wewnątrz z projektem rozmieszczenia wyposażenia i urządzeń wraz z kosztowym wyszczególnieniem poszczególnych elementów wyposażenia (meble, sprzęt, urządzenia, inne) dla całości wyposażenia. Wszystkie konieczne parametry będą ustalone z Zamawiającym podczas realizacji.